

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 320

Stavba: Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecný priestor

JKSO:

Miesto: Ražňany

Objednávateľ:

KS:

Datum: 9.6.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Ing. Darina Juricová

Poznámka:

Cena bez DPH

796 773,28

DPH základná
znižená

Sadzba dane

23,00%

Základ dane

0,00

Výška dane

0,00

796 773,28

183 257,85

Cena s DPH

v

EUR

980 031,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 320

Stavba: Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecný priestor

Miesto: Ražňany

Dátum:

09.06.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Darina Juricová

		Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Kód	Popis		
		796 773,28	980 031,13
Náklady z rozpočtov			
		133 738,66	164 498,55
1	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	72 441,92	89 103,56
2	Zateplenie/výmena strechy	109 053,23	134 135,47
3	Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia	35 489,40	43 651,96
4	Výmena otvorových výplní	133 819,50	164 597,99
5	Modernizácia/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody(vykur. systému)	5 999,50	7 379,39
5.1	Vodovodná prípojka	2 598,51	3 196,17
5.2	Kanalizačná prípojka	89 410,69	109 975,15
5.3	Ústredné vykurovanie (vrátane s tepelným čerpadlom)	35 810,80	44 047,28
5.4	Zdravotechnika	73 566,92	90 487,31
6	Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadového tepla, ochladzov. a cirkul. vzduchu	73 566,92	90 487,31
6.1	Vzduchotechnika	40 997,60	50 427,05
7	Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov	40 997,60	50 427,05
7.1	Elektro + bleskozvod	7 140,35	8 782,63
8	Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia	1 872,51	2 303,19
9	Opatrenia zabráňujúce prehrievaniu budov	13 917,12	17 118,06
10	Zelené opatrenia- dažďové záhrady	13 619,07	16 751,46
11	Budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektr. energie - fotovoltaika	161 117,00	198 173,91
12	Iné (Debarizácia, výťah)		

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecny priestor

Objekt:

1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:

Miesto:

Ražňany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Ing. Darina Juricová

Poznámka:

KS:

Dátum:

09.06.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

133 738,66

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

164 498,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný verejný priestor

Objekt: 1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Objekt: Ražňany

Objekt: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 09.06.2026

Projektant: Ing. Peter Jurica

Spracovateľ: Ing. Darina Juricová

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

	133 738,66
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemné práce	497,64
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	11 045,82
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	110 515,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 870,66
99 - Presun hmôt HSV	2 351,84
	1 457,01
PSV - Práce a dodávky PSV	32,55
713 - Izolácie tepelné	1 424,46
764 - Konštrukcie klampiarske	

ROZPOČET

"DÔVERNÉ"

Stavba:

Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecný priestor

Objekt:

1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Mesto:

Ražňany

Objednávateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

09.06.2026

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Ing. Darina Juricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				133 738,66
D	1		Zemné práce				132 281,65
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	20,040		497,64
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	20,040		
3	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,040		
4	K	1742011011.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 /okap. chodník/	m3	2,650		
5	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm - dunajský štrk	t	5,009		
			2.65*1.89 'Prepočítané koeficientom množstva		5,009		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				11 045,82
6	K	311200000.S	Podrezanie muriva s vložím nerezových plechov pre hrúbku muriva 300 mm	m	33,000		
7	K	311208459.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou roztokom pre hrúbku muriva do 1000 mm	m	57,000		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				110 515,69
48	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	217,640		
8	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	935,080		
9	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	843,500		
10	K	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	185,000		
11	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	120,000		
12	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením inter.	m2	935,080		
49	K	621462407	Vonkajšia sanačná omietka podhľadov BAUMIT Sanova prednástreč, strojné nanášanie, krytie 100% /sokel/	m2	74,800		
50	K	621462431	Vonkajšia sanačná omietka podhľadov BAUMIT Sanova omietka S, hr. 20-30 mm /sokel/	m2	74,800		
13	K	622451082.S	Zatrete škár murovaných vonk. stien z tehál alebo kameňa	m2	200,000		
51	K	622451082.S	Zatrete škárovietok Sanova S	m2	75,000		
14	K	622454511.S	Oprava vonk. omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% hladkých hladných	m2	382,870		
15	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	218,410		
16	K	622460384.S	Vonkajšia omietka stien renovačný štuková (jemná), hr. 3-7 mm MultiRenova	m2	691,500		
52	K	622460384.S.1	Vonkajšia omietka stien renovačný štuková (jemná), hr. 3-7 mm Multiwhite	m2	691,500		
17	K	622466123	Príprava vonkajšieho podkladu stien , základný náter Baumit SanovaPrimer	m2	442,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	622491401	Fasádny náter minerálny sanovacolor, multiwhite W1201, dvojnásobný	m2	691,500		
53	K	622491408	Fasádny náter silikátový Baunit SanovaColor, dvojnásobný /sokel	m2	74,800		
54	K	6229011101.S	Mechanické očistenie vnútorných omietok v historickej časti	m2	803,920		
22	K	622902110.S	Očistenie po opravách vonkajších omietok kamenných ríms, šambrán	m2	382,870		
23	K	625250201.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	5,000		
24	K	625250213.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	223,000		
25	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy/ostenie nadpražia, pod parapet otvorov/	m2	97,725		
26	K	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	477,090		
			406,29+68,8 inter zatepl. + zatepl. sokel		477,090		
							7 870,66
D	G		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
28	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	700,000		
29	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	700,000		
30	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	700,000		
31	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	295,000		
32	K	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	4,000		
33	M	429720337280.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxhr 154x154x15 mm	ks	4,000		
39	K	979089002.S	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	0,500		
42	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000		
							2 351,84
D	99		Presun hmôt HSV				
43	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	94,794		
							1 457,01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32,55
D	713		Izolácie tepelné				
45	K	713191211.S	Montáž izolácie dilatačnej	m2	5,000		
46	M	283720022000.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 20 mm	m2	5,000		
47	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,002		
							1 424,46
D	764		Konštrukcie klampiarske				
19	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 350 mm	m	44,500		
21	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,062		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt:

Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecný priestor

Objekt:

2 - Zateplenie/výmena strechy

JKSO:

Mesto:

Ražňany

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

09.06.2026

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

Ing. Peter Jurica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Darina Juricová

IČO:

IČ DPH:

Podpis:

Cena bez DPH

72 441,92

DPH:

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

89 103,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Konštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecný priestor

2 - Zateplenie/výmena strechy

Ražňany

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 09.06.2026

Projektant: Ing. Peter Jurica

Spracovateľ: Ing. Darina Juricová

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech

713 - Izolácie tepelné

762 - Konštrukcie tesárske

764 - Konštrukcie klampiarske

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

783 - Nátery

72 441,92

2 541,14

2 541,14

0,00

69 900,78

1 749,45

4 764,59

13 726,75

17 009,58

15 461,36

15 184,90

325,50

1 678,65

ROZPOČET

„DÔVERNÉ“

Základ:

Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný občasný priestor

Objekt:

2 - Zateplenie/výmena strechy

Miesto:

Ražňany

Objaviteľ:

Projektant:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

09.06.2026

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Ing. Darina Juricová

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D	HSV	Práce a dodávky HSV				72 441,92
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 541,14
60	K	979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,861		2 541,14
61	K	979011121.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	11,861		
62	K	979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,861		
63	K	979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,861		
64	K	979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,861		
1	K	979089002.S Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	1,027		
68	K	979089112.S Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	7,550		
67	K	979089411.S Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	6,510		
D	99	Presun hmôt HSV				0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV				69 900,78
D	712	Izolácie striech				1 749,45
6	K	712290010.S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	108,100		
7	M	283230005700.S Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 190 g/m2	m2	124,315		
8	K	712290030.S Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	324,550		
9	M	283230005700.S Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 190 g/m2	m2	373,233		
		324,55*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		373,233		
11	K	998712102.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,095		
D	713	Izolácie tepelné				4 764,59
12	K	713111121.S Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	115,860		
13	M	631440004600.S Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	234,037		
		115,86*2,02 'Prepočítané koeficientom množstva		234,037		
14	K	998713101.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,843		
D	762	Konštrukcie tesárske				13 726,75
16	K	762331812.S Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	85,000		
17	K	762332110.S Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 (strecha C+A)	m	240,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	605120007100.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dĺ. 4000-6500 mm, hr. 100 mm, š. 200mm	m3	4,600		
			4,18181818181811 "Prepočítané koeficientom množstva		4,600		
19	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	110,000		
20	M	605110007900.S	Dosky a fošne zo smrekovca neopracované neomietané akost' I hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm	m3	2,500		
			105,485232067511*0,0237 "Prepočítané koeficientom množstva		2,500		
21	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	110,000		
22	M	605110004100.S	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akost' I hr. 18-22 mm, š. 170-240 mm	m3	2,100		
			79,5454545454545*0,0264 "Prepočítané koeficientom množstva		2,100		
23	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	750,000		
24	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akost' II, prierez 25-100 cm2	m3	7,450		
			3386,36363636364*0,0022 "Prepočítané koeficientom množstva		7,450		
25	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	324,550		
26	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,000		
27	K	762711820.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraného plochy 120 - 224 cm2, -0,01000 t /vežička/	m	50,000		
							17 009,58
	D	764	Konštrukcie klampiarske				
43	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	108,100		
44	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	10,000		
45	K	764323340.S	Oplechovanie z hliníkového Al plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 400 mm	m	46,000		
			22+24		46,000		
46	K	764341821.S	Demontáž lemovania rúry na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 30° D do 100 mm, -0,00296t	ks	2,000		
47	K	764348501.S	Snehové zachytávače z hliníkového farebného Al plechu, jednoradové	m	22,000		
48	K	764352661.S	Montáž zvodových rúr z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	m	38,000		
49	M	553440063900.S	Rúra zvodová hliník farebný, priemer 150 mm	m	41,800		
50	K	764352666.S	Montáž objímky skrutkovacej z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	21,000		
51	M	553440070900.S	Objímka lisovaná hliník farebný, šrobovací hrot, priemer 150 mm	ks	21,000		
52	K	764352851.S	Montáž žľabu z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové vrátane čiel, rohov, hákov r.š. 250 - 400 mm	m	92,000		
53	M	553440061900.S	Žľab polkruhový pododkvapový hliník farebný, r.š. 330 mm	m	96,600		
54	K	764352865.S	Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	6,000		
55	M	553440070100	Kotlík lisovaný hliník farebný HKL 40/150, rozmer 400/150 mm zvarovaný, KJG	ks	6,000		
57	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,276		
							15 461,36
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				
58	K	765321811.S	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon do 45°, - 0,01300 t	m2	324,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	765323830.S	Demontáž vlnoviek z azbestocementu do suty na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, sklon do 45°,- 0,02200 t	m2	140,500		
28	K	765382211.S	Krytina vláknocementová, farebné šablóny 400x400 mm bez lepenky na latovanie, sklon od 30° do 75°	m2	324,550		
29	K	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,233		
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
30	K	767134802.S	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, - 0,00900 t /vežička/	m2	45,000		15 184,90
31	K	767310020.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	2,000		
32	M	611340006100.S	Strešný výlez drevený šxv 600x600mm	ks	2,000		
33	K	767311810.S	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t	m2	0,500		
34	K	767340085.S	Montáž hliníkovej strešnej konštrukcie kotvenej do steny, pultová strecha z bezpečnostného skla	m2	32,400		
35	M	553580006100.S	Konštrukcia hliníková, strešná krytina bezpečnostné sklo, zasklenie , ESG 8 s presahom/18/ESG 6/18/44,2 (0,5 TGI čierny) RAL7016	m2	32,400		
36	K	767431801.S	Demontáž oceľového prístrešku rozobraním s plechovou krytinou	m2	97,000		
37	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,390		
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				
38	K	769011315.S	Montáž ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 150	ks	2,000		325,50
39	M	429110005500	Ventilátor malý, axiálny ,	ks	2,000		
40	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	3,124		
D 783			Nátery				
42	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	285,000		1 678,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha: Rozpočtová technická správa na multifunkčný obecný priestor

Názov: 3 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Miesto: Ražňany

Objekt: Zateplenie

Objekt: DAG SLOVAKIA, a. s.

Objekt: Ing. Peter Jurica

Objekt: Ing. Darina Juricová

Objekt:

KS: Dátum: 09.06.2026

IČO: IČ DPH:

IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Cena bez DPH			109 053,23
	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane

Cena s DPH	v EUR	134 135,47
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Služba:

Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecný priestor

Objekt:

3 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Adresa:

Ražňany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

09.06.2026

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Ing. Darina Juricová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

109 053,23

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

35 624,29

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 144,91

99 - Presun hmôt HSV

11 376,31

PSV - Práce a dodávky PSV

7 103,07

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

73 428,94

713 - Izolácie tepelné

4 220,97

762 - Konštrukcie tesárske

13 143,29

763 - Konštrukcie - drevostavby

535,39

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

32 923,40

771 - Podlahy z dlaždíc

979,70

777 - Podlahy syntetické

1 152,15

20 474,04

ROZPOČET

3 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Ražňany

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 09.06.2026

Projektant: Ing. Peter Jurica

Spracovateľ: Ing. Darina Juricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							109 053,23

Náklady z rozpočtu

35 624,29

D HSV Práce a dodávky HSV 17 144,91

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
1	K	611401922.S	Priplatok za sklon kľemby, omietka stropov, hladká	m2	217,640		
2	K	611459181.S	Zatieranie škár stropov zo stropníc alebo dosiek maltou do roviny líca	m2	217,640		
3	K	611460121.S	Priprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	334,990		
4	K	611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm /sadrokart./	m2	115,860		
5	K	631312741.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 80 mm	m2	315,290		
6	K	632440118.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	12,540		
7	K	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	315,290		
							11 376,31

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
8	K	965022121.S	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t	m2	170,570		
9	K	9650311211.S	Búranie podláh - podkladného lôžka do hr.350mm	m2	293,000		
10	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	16,500		
68	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	149,475		
69	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	149,475		
70	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	149,475		
71	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	149,475		
72	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	149,475		
13	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	3,000		
							7 103,07

D	99	Presun hmôt HSV					
15	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	69,002		

73 428,94

D PSV Práce a dodávky PSV 4 220,97

D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti					
16	K	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	295,810		
17	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	635,992		
					635,992		
18	K	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	7,000		
19	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	15,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	998711101.S	7*2,15 'Prepočítané koeficientom množstva Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	15,050 2,767		
	D	713	Izolácie tepelné				13 143,29
21	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	219,240		
22	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	442,865		
			219,24*2,02 'Prepočítané koeficientom množstva		442,865		
23	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	296,940		
24	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	341,481		
			296,94*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		341,481		
25	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	31,450		
26	M	283720003100.S	Doska EPS max. zaťaženie 5 kN/m2 hr. 40 mm, pre podlahy	m2	32,079		
			31,45*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		32,079		
27	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	296,940		
28	M	283720000300	Podlahový polystyrén EPS 100 S, hr. 60 mm, PCI	m2	605,758		
			296,94*2,04 'Prepočítané koeficientom množstva		605,758		
30	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	6,143		
	D	762	Konštrukcie tesárske				535,39
31	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	170,570		
32	K	762822850.S	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy nad 540 cm2 -0,04500 t	m	30,100		
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				32 923,40
33	K	763161010.S	Stropy SDK uchytené priamo na CD profil s parozábranou, doska protipožiarna DF 12,5 mm	m2	115,860		
			105,327272727273*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		115,860		
34	K	763161690.S	Montáž SDK opláštenie inštalácie WC predsteny sadrokartónovým WC modulom (šxv)90x1200 mm	ks	8,200		
35	K	763732112.S	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	201,000		
36	M	605120000100.S	Hranoly zo smrekú neopracované hrane akost' I,	m3	4,500		
37	K	763783030.S	Montáž záklopu stropu, krovov, striech z viacvrstvých masívnych dosiek	m2	131,500		
38	M	612110000100.S	Panel veľkoplošný viacvrstvý CLT z viacvrstvého masívneho dreva, bez TI, pre strechu a stropy hr. 62 mm	m2	151,225		
			131,5*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		151,225		
39	K	763783100.S	Spojovací materiál pre montáž drevostavieb z kompletizovaných panelov	m3	10,520		
40	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	9,924		
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				979,70
58	K	767212201.S	Montáž krytu do stropu do pôjdneho priestoru do existujúceho otvoru	ks	1,000		
59	M	553430000100.S	Hliníkový rebrík 7m	ks	1,000		
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 152,15
60	K	771575101.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	5,770		
61	M	597740001910	Dlaždice keramické,	m2	6,920		
			6,7843137254902*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		6,920		
62	K	771575101.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	18,170		
63	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, jednofarebné	m2	18,897		
			18,17*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		18,897		

"DÔVERNÉ"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,459		
	D	777	Podlahy syntetické				20 474,04
65	K	777110015.S	Dekoratívna hladká epoxidová samonivelačná podlaha do interiéru, penetrácia, 1x stierka, piesok, farbivo, uzatvárací náter	m2	238,260		
66	K	777990010.S	Hliniková ukončovacia lišta	m	680,000		
67	K	998777101.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,993		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecný priestor

Objekt:

4 - Výmena otvorových výplní

JKSO:

Miesto:

Ražňany

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

09.06.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Ing. Darina Juricová

Poslanica:

Cena bez DPH

35 489,40

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

43 651,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný občasný priestor

Práca: 4 - Výmena otvorových výplní

Miesto: Ražňany

Staviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 09.06.2026

Projektant: Ing. Peter Jurica

Spracovateľ: Ing. Darina Juricová

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

35 489,40

733,29

733,29

0,00

34 756,11

32 551,78

2 204,33

ROZPOČET

„DÔVERNÉ“

Stavba:

Rekonštrukcia historickej sypky na multifunkčný obecný priestor

Objekt:

4 - Výmena otvorových výplní

Miesto:

Ražňany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

09.06.2026

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Ing. Darina Juricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

35 489,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

733,29

1	K	967021112.S	Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive kamennom, -0,07500t	m2	15,000		733,29
2	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	21,000		
3	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	6,000		
4	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000		
5	K	968071126.S	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy nad 2 m2	ks	2,000		
6	K	968071136.S	Vyvesenie kovového kridla vrát plochy do 4 m2 / kovane vrata /	ks	1,000		
7	K	968072558.S	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	4,000		
8	K	976082121.S	Vybúranie kovovej mreže, konzoly z muriva kamenného, -0,00200t	ks	27,000		
32	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,952		
33	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,952		
34	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,952		
35	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,952		
36	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,952		
39	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000		

D 99

Presun hmôt HSV

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

34 756,11

D 766

Konštrukcie stolárske

32 551,78

14	K	766621400.S	Montáž okien a vchodových dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	86,700		
15	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	86,700		
16	M	611410006400.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 800x950 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	21,000		
17	M	611410007700.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000		
18	M	6114100077001.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x900 mm, výdajne	ks	2,000		
19	M	6114100077002.S	Vchodové hliníkové pivotové dvere s izolačným trojsklom 2800/3500	ks	1,000		
20	M	6114100077003.S	Vchodové hliníkové pivotové dvere s izolačným trojsklom 1625/2225	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	6114100077004.S	Vchodové hliníkové dvojkrídlové dvere 1430/2600	ks	1,000		
22	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	16,000		
23	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB alebo ekvivalent	ks	16,000		
24	M	6116202010	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm/vid. výpis dverí/	ks	16,000		
25	K	766694122.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	21,000		
26	M	605510001000.S	Dosky dubové akosť I hr. 25-35 mm, š. 40-60cm dl. 1000-2400 mm	m3	0,500		
27	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	5,000		
28	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	4,500		
29	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	16,000		
30	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	16,000		
							2 204,33
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
31	K	767658913.S	Renovácia umeleckej exist. kovanej brány so spätnou montážou	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Súvňa:

Rakonštrukcia historickej sypky na multifunkčný obecny priestor

Objekt:

5 - Modernizácia/Výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody(vykur. systému)

Časť:

5.1 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Ražňany

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

09.06.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Ing. Darina Juricová

Poznámka:

Cena bez DPH

5 999,50

DPH:

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

7 379,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecný priestor
 Práca: 1 - Montážná/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/siebo teplej vody(vykur.
 a/výmenu)

5.1 - Vodovodná prípojka

Dátum: 09.06.2026
 Projektant: Ing. Peter Jurica
 Spracovateľ: Ing. Darina Juricová

Objekt: Ražňany
 Objaviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

	5 999,50
Náklady z rozpočtu	4 643,59
HSV - Práce a dodávky HSV	1 924,06
1 - Zemné práce	326,39
4 - Vodorovné konštrukcie	2 178,06
8 - Rúrové vedenie	215,08
99 - Presun hmôt HSV	354,72
PSV - Práce a dodávky PSV	354,72
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 001,19
M - Práce a dodávky M	969,67
23-M - Montáže potrubia	31,52
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	

ROZPOČET

„DÔVERNÉ“

Stavba:

Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecný priestor

Objekt:

5 - Modernizácia/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody(vykur. systému)

Časť:

5.1 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Ražňany

Otváraateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

09.06.2026

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Ing. Darina Juricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 999,50
D	1		Zemné práce				4 643,59
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,000		1 924,06
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,000		
3	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	5,000		
4	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	5,000		
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000		
6	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	11,000		
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,000		
8	K	175101101	Priplatok k cene za prehodenia zeminy	m3	11,000		
34	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	4,000		
D	4		Vodorovné konštrukcie				326,39
10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,500		
D	8		Rúrové vedenie				2 178,06
11	K	0500031	Prepajacie práce	sub	1,000		
44	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000		
45	M	551180005200.S	Navrtávací pás D 110 - 1" až 2" pri utesňovaní navrtávkou vodovodného potrubia z PE a PVC	ks	1,000		
12	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	14,500		
13	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	14,500		
14	M	286130030800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 40x2,4x100 m	m	16,000		
15	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3,000		
16	K	893810133.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	1,000		
17	M	2866100006001	Vodomerová šachta plastová DN 1200,	ks	1,000		
41	K	899721112	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	17,000		
D	99		Presun hmôt HSV				215,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	998276101 S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,452		
							354,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV				354,72
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
42	K	722221081.S	Montáž vodomernej zostavy	sub	1,000		
43	M	551110011100 S	Príslušenstvo vodomernej zostavy	kpl	1,000		
21	K	722263416 S	Montáž vodomeru závitového jednotokového suchobežného G 1	ks	1,000		
22	M	388240001100.S	Vodomer, menovitý prietok Qn 2,5 m3/h,	ks	1,000		
							1 001,19
D	M		Práce a dodávky M				969,67
D	23-M		Montáže potrubia				
23	K	230180014.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 40x3.6 mm	m	15,000		
24	M	286130030800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 40x2,4x100 m	m	16,406		
37	K	230203053 S	Montáž objímky so zárážkou PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	2,000		
38	M	286530183800.S	Objímka so zárážkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	2,000		
35	K	230203183 S	Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	2,000		
36	M	286530187000.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	2,000		
39	K	230203602	Montáž USTM prechodka PE/ocel s vnútorným závitom PE 100 SDR11 D 40/1"	ks	3,000		
40	M	286220027700 S	Prechodka PE/ocel s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 D 40/1"	ks	3,000		
46	K	230204193 S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000		
47	M	286530153800.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 63/50	ks	4,000		
							31,52
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				
32	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej folie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	16,000		
33	M	2830002000	Fólia Pe v m	m	16,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Slevba:

Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecný priestor

Objekt:

5 - Modernizácia/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody(výkur, vytápnutí)

Číslo:

5.2 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto:

Ražňany

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

09.06.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Ing. Darina Juricová

Prílohy:

Cena bez DPH

2 598,51

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

3 196,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecný priestor

Práca: - Montáž/obnova/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurov. systém)

Číslo: 5.2 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Ražňany

Objektová organizácia:

Objektová organizácia: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 09.06.2026

Projektant: Ing. Peter Jurica

Spracovateľ: Ing. Darina Juricová

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

	2 598,51
Náklady z rozpočtu	1 945,07
HSV - Práce a dodávky HSV	1 662,02
1 - Zemné práce	263,73
8 - Rúrové vedenie	19,32
99 - Presun hmôt HSV	621,92
PSV - Práce a dodávky PSV	621,92
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	31,52
M - Práce a dodávky M	31,52
46-M - Zemné práce pri extr. mont.prácach	

ROZPOČET

"DÔVERNÉ"

Stavba:

Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecný priestor

Objekt:

5 - Modernizácia/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody(vykur. systému)

Časť:

5.2 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Ražňany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

09.06.2026

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Ing. Darina Juricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 598,51
D	1		Zemné práce				1 945,07
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,000		1 662,02
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,000		
3	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	5,000		
4	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	5,000		
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000		
6	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	9,000		
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,000		
8	K	175101101.1	Príplatok k cene za prehodenia zeminy	m3	9,000		
18	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	4,000		
D	8		Rúrové vedenie				263,73
20	K	894431132.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 1100 do 1500mm	ks	1,000		
11	M	2866104600	Šachta z PVC-U DN 400	ks	1,000		
12	K	899721112	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	16,000		
D	99		Presun hmôt HSV				19,32
13	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,400		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				621,92
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				621,92
14	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	16,000		
15	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	16,000		
D	M		Práce a dodávky M				31,52
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				31,52
16	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	16,000		
17	M	2830002000	Fólia Pe v m	m	16,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecný priestor

Objekt: S - Modernizácia/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/slebo teplej vody(vykur. a/slúmu)

Časť: 5.3 - Ústredné vykurovanie (vrátane s tepelným čerpadlom)

Mesto: Ražňany

Objednávateľ:

Zastupiteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:
Ing. Peter Jurica

Spopisovateľ:
Ing. Darina Juricová

Príloha:

KS:
Dátum: 09.06.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			89 410,69
	Základ dane	Sažba dane	Výška dane

DPH

Cena s DPH	v EUR	109 975,15
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný občasný priestor

Objekt:

6 - Modernizácia/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody(vykur. systému)

Časť:

5.3 - Ústredné vykurovanie (vrátane s tepelným čerpadlom)

Miesto:

Ražňany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

09.06.2026

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Ing. Darina Juricová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV	89 410,69
713 - Izolácie tepelné	89 410,69
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	1 877,09
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	1 030,12
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	37 665,66
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	35 338,15
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 088,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	11 117,32
	293,69

ROZPOČET

Objekt: Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecný priestor
 Práca: Modernizácia/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurov. a/alebo chladenia)

5.3 - Ústredné vykurovanie (vrátane s tepelným čerpadlom)

Dátum: 09.06.2026
 Projektant: Ing. Peter Jurica
 Spracovateľ: Ing. Darina Juricová

Všeobecne: Ražňany
 Objednávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
 Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							89 410,69
Náklady z rozpočtu							89 410,69
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 877,09
D	713		Izolácie tepelné				
4	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	67,000		
				m	5,000		
5	M	2837741528	izolácia - trubica 18/30	m	15,000		
6	M	28377415281	izolácia - trubica 22/30	m	2,000		
7	M	2837741553	izolácia - trubica 28/30	m	45,000		
8	M	2837741563	izolácia - trubica 35/30	m	113,000		
9	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	25,000		
10	M	2837741576	izolácia - trubica 42/30	m	88,000		
11	M	28377415761	izolácia - trubica 54/30				1 030,12
D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				
1	K	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000		
2	M	4849220116101	Čerpadlová skupina zmieš.HSM32/7.5 inside s MM100	ks	1,000		
3	M	48492201171	držiak rychlom.skupin	ks	1,000		
							37 665,66
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				
12	K	73124108201	Uvedenie do prevádzky - tepelné čerpadlo	súb	1,000		
13	K	731241082011	Montáž regulácie	súb	1,000		
14	M	73201101	Denný drôtový termostat VS05	ks	12,000		
15	K	7321114022	Montáž hydraulick.skupiny	ks	1,000		
16	M	732006	Komb.hydraulická skupina s tep.izol. DDV 32	ks	2,000		
17	M	732010	Elektrovložka 7,5kW, 400V	ks	1,000		
18	M	732011	Prir.elektrovložka 6kW, 400V	ks	1,000		
19	K	73211140221	Montáž upravne vody	ks	1,000		
20	M	7320071	Úpravňa vody				
21	K	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	súb	2,000		
22	M	0732002	Akumul.zasobník	ks	1,000		
23	M	7320008	Zásobník 400litrov	ks	1,000		
24	K	73221931602	Montáž expanzomatu	súb	3,000		
25	K	732331512	Nádoba expanzná tlaková s membránou bez poistného ventilu objemu 12 l	súb	1,000		
26	K	732331515	Nádoba expanzná tlaková s membránou bez poistného ventilu objemu 50 l	súb	1,000		
27	K	732331543	s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 18 l	súb	1,000		
28	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	3,000		
29	M	4268150018	čerpadlo -25-40 B 180 1x230V 50Hz	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	42681500181	čerpadlo -UPH 90-32				
31	K	73245911301	Montáž tepelného čerpadla	ks	2,000		
32	M	73201001	Tepelné čerpadlo 22,3kW	súb.	1,000		
33	M	4849220156001	RTM ECON U Regulátor	ks	1,000		
34	M	4849220156003	Kabel CAN-BUS 2x2x0,75 - 30m	ks	1,000		
35	M	732009	KAH 150 elektr.ohrev kondenzátu	ks	1,000		
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							
36	K	733141012.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm	m	15,000		35 338,15
37	K	733141018.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 54x1,5 mm	m	28,000		
38	K	7331615011	Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	2 000,000		
39	K	733161501101	Chranička 16	m	100,000		
40	K	733166160.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm	m	25,000		
41	K	733166162.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 50 mm	m	45,000		
42	K	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	15,000		
43	K	733166176.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	2,000		
44	K	733166178.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	30,000		
45	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	43,000		
46	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	2 047,000		
47	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	70,000		
48	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400		
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							
49	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	5,000		2 088,66
50	M	4848906400	Automatický odvzduš ventil, zvislý, so spätným ventilom, 1/2	ks	2,000		
51	M	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	3,000		
52	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	68,000		
53	M	484890011	Prechodka na plastove rury 3/4"-16x2	ks	68,000		
54	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	10,000		
55	M	4848901578	Ukopnenie rozdeľovača-odvzd., vypust.	ks	10,000		
56	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	7,000		
57	M	4848906420	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1/2"	ks	2,000		
58	M	7320072	Automat.doplň.ventil 1/2"	ks	1,000		
59	M	73200721	Poistný uk ventil 1/2"	ks	1,000		
60	M	4848906422	4017 M DN 15	ks	3,000		
61	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	7,000		
62	M	48489064205	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 3/4"	ks	4,000		
63	M	4848906430781	Bezpečnostna armatúra k expanzomatu DN20	ks	3,000		
64	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	18,000		
65	M	48489062601	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1" so šrubením	ks	10,000		
66	M	484890626011	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1"	ks	3,000		
67	M	48489062602	Spätný ventil 1"	ks	3,000		
68	M	4848906423	4017 M DN 25	ks	2,000		
69	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	11,000		
70	M	4848906450	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1 1/4"	ks	8,000		
71	M	48489062603	Spätný ventil 5/4"	ks	2,000		
72	M	48489064602	Filter magnetický 5/4"	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250		
							11 117,32
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	m2	300,000		
74	K	735311502	Montáž podlahového kúrenia	m	250,000		
75	M	040004	Dilatačný pás	m2	300,000		
76	M	040006	Platňa noppová Combitop 30-2 (6,72 m ²)	ks	5,000		
77	K	735311670	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine	ks	1,000		
78	M	04000122171	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25, 3 l/min 3 okruhy	ks	1,000		
79	M	04000122172	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25, 3 l/min 4 okruhy	ks	1,000		
80	M	04000122173	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25, 3 l/min 5 okruhy	ks	2,000		
81	M	04000122174	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25, 3 l/min 11 okruhy	ks	34,000		
82	M	040001221733	Termoelektrický pohon T28NC 230V	ks	5,000		
83	M	040001221734	Centrálna svorkovnica k ovládaniu podlahového vykurovania 8+1 KL10	ks	5,000		
84	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	2,000		
85	M	4848903660	Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 1050 mm	ks	1,000		
86	M	48489036601	Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 500 mm	ks	1,000		
87	M	48489036602	Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 600 mm	ks	1,000		
88	M	48489036603	Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 750 mm	ks	1,600		
89	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%			293,69
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové	kg	5,000		
90	K	767995200	Výroba atypického výrobku - podkladový rošt pod tepelné čerpadlo	ks	1,000		
91	M	592270028900	Mriežkový rošt pororošt 500/1200	t	0,005		
92	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecny priestor

Objekt:

5 - Modernizácia/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody(vykur. systému)

Časť:

5.4 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Ražňany

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

09.06.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Ing. Darina Juricová

Prvotník:

Cena bez DPH

35 810,80

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

44 047,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

1 - Konštrukcia historickej sýpy na multifunkčný obecný priestor
 5 - Modernizácia/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykur. systém)

5.4 - Zdravotechnika

Ražňany

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 09.06.2026
 Projektant: Ing. Peter Jurica
 Spracovateľ: Ing. Darina Juricová

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

	35 810,80
Náklady z rozpočtu	6 410,48
HSV - Práce a dodávky HSV	4 401,54
1 - Zemné práce	363,69
4 - Vodorovné konštrukcie	114,58
8 - Rúrové vedenie	1 530,67
99 - Presun hmôt HSV	29 215,69
PSV - Práce a dodávky PSV	2 532,83
713 - Izolácie tepelné	7 019,93
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	13 763,31
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 899,62
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	184,63
M - Práce a dodávky M	157,26
23-M - Montáže potrubia	27,37
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	

ROZPOČET

"DÔVERNÉ"

Stavba:

Rekonštrukcia historickej sýpky na multifunkčný obecný priestor

Objekt:

5 - Modernizácia/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody(vykur. systému)

Časť:

5.4 - Zdravotechnika

Miesto:

Ražňany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

09.06.2026

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Ing. Darina Juricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 810,80
D	1		Zemné práce				6 410,48
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	54,000		4 401,54
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	54,000		
3	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	21,600		
4	K	167101102	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	21,600		
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,600		
6	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	32,400		
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	21,600		
8	K	1751011011	Priplatok k cene za prehodenia zeminy	m3	21,600		
9	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 n	m3	21,600		
D	4		Vodorovné konštrukcie				363,69
10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,400		
D	8		Rúrové vedenie				114,58
11	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	17,000		
12	M	2860018140	HDPE rúra PE100 40x3 7/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	17,000		
13	K	899721112	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	17,000		
D	99		Presun hmôt HSV				1 530,67
14	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	46,384		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 215,69
D	713		Izolácie tepelné				2 532,83
15	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	252,000		
16	M	2837741528	izolácia - trubica 18/30	m	10,000		
17	M	2837741537	izolácia - trubica 20/30	m	110,000		
18	M	2837741553	izolácia - trubica 28/30	m	50,000		
19	M	2837741563	izolácia - trubica 32/30	m	82,000		
20	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	27,000		
21	M	2837741576	izolácia - trubica 42/30	m	27,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							7 019,93
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
22	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	12,000		
23	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	58,000		
24	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	78,000		
25	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	10,000		
26	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	10,000		
27	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 40x1, 8	ks	10,000		
28	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 50x1, 8	ks	9,000		
29	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 110x2, 3	ks	7,000		
30	K	721212401	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 50	ks	1,000		
31	M	72105001	Podlahový vpust DN 50/75/110 vertikálny, s nadstavcom s možnosťou nalepenia dlažby 132 x 132 mm/112 x 112 mm	ks	1,000		
32	K	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40	ks	8,000		
33	K	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50	ks	2,000		
34	K	721221131	Zápachová uzávierka pre pisoár DN 30 HUL 130/30	ks	2,000		
35	K	721221141	Zápachová uzávierka pre práčku alebo umývačku riadu DN 40/50 HUL 400	ks	1,000		
36	K	7212211411	Zápachová uzávierka pre kondenz	ks	2,000		
37	K	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10 -68 D 110/600	ks	5,000		
38	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	168,000		
39	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100		
							13 763,31
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
40	K	722131316	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d35x1,5mm	m	32,000		
41	K	722131317	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d42x1,5mm	m	15,000		
42	K	722171111	Potrubie plasthlinikové PE-RT - 16x2 mm v kotúčoch	m	10,000		
43	K	722171113	Potrubie plasthlinikové PE-RT - 20x2 mm v kotúčoch	m	110,000		
44	K	722171114	Potrubie plasthlinikové PE-RT - 26x3 mm v kotúčoch	m	50,000		
45	K	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	50,000		
46	K	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	12,000		
47	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	36,000		
48	M	2864810100	Nástenka 20x1/2	ks	36,000		
49	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	23,000		
50	M	4225701600	Guľový ventil MF, PN 25 1/2", s páčkou	ks	21,000		
51	M	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	2,000		
52	M	42230503001	Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm	ks	21,000		
53	K	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	8,000		
54	M	4848906430	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 3/4"	ks	3,000		
55	M	48489064301	Spätná klapka 3/4"	ks	4,000		
56	M	48489064302	Poistný ventil TUV 3/4"	ks	1,000		
57	K	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	8,000		
58	M	4848906450	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1 1/4"	ks	6,000		
59	M	5517401180	Spätná klapka zvislá 5/4"	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
60	M	55174011801	Filter s redukčným ventilom 1 1/4"	ks	1,000		
61	K	722231045	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4	ks	3,000		
62	M	4848906460	Gulový ventil - rukoväť, chróm, 1 1/2"	ks	2,000		
63	M	48489062601	Bezpr.arm.BA 295 6/4"	ks	1,000		
64	K	722254116	Požiarnie príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	ks	2,000		
65	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	296,000		
66	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	296,000		
67	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750		
D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety							5 899,62
68	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	7,000		
69	M	6420139570	Závesné WC	ks	6,000		
70	M	64201395702	Závesné WC imobil.+sedátko	ks	1,000		
71	K	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien	ks	7,000		
72	M	5516423005458	Duofix pre závesné WC	ks	7,000		
73	M	5516423005472	Ovl. tlačidlo biela-lesk-biela Delta 01	ks	7,000		
74	K	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	2,000		
75	M	6420134170	Pisoár so senzorom	ks	2,000		
76	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	8,000		
77	M	6420139090	Sanitárna keramika umývadlo 50cm	ks	7,000		
78	M	6420139090101	Umývadlo imobil.	ks	1,000		
79	K	725219711	Montáž predstenového systému umývadiel do kombinovaných stien	ks	1,000		
80	M	2861188529	Duofix pre umývadlo	ks	1,000		
81	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	ks	7,000		
82	M	6429462300	WC doska, SoftClose, biela	ks	6,000		
83	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	1,000		
84	M	5545514705700	Madlo invalidné rovné	ks	1,000		
85	K	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	2,000		
86	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500	ks	2,000		
87	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	3,000		
88	M	6420137930	Výlevka keramická	ks	3,000		
89	K	725819202	Montáž ventilu nástenného G 3/4	súb	1,000		
90	M	5514014300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia výtokový mosadzný T 201 A 1/2" x 80 mm	ks	1,000		
91	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	13,000		
92	M	5514652000	Stojanková umývadlová batéria	ks	8,000		
93	M	5514671040	Drezová stojanková batéria	ks	2,000		
94	M	5514671080	Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15 chróm	ks	3,000		
95	K	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300		
D M Práce a dodávky M							184,63
D 23-M Montáže potrubia							157,26
96	K	230203183	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 40	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	M	2861618300	koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 40	ks	1,000		
98	K	230203593	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	ks	2,000		
99	M	2861659300	prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 40/11/4"	ks	2,000		
							27,37
	D	46-M	Zemné práce pri extr. mont.prácach				
100	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	17,000		
101	M	2830002000	Fólia Pe v m	m	17,000		