Zmluva o dielo č. RZ-06-03-2022

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**Obec Ražňany**
Sídlo:	Obecný úrad Ražňany, 082 61 Ražňany
IČO:	00327689
DIČ:	2020711693
Štatutárny zástupca:	Radovan Rokošný – starosta
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:	Radovan Rokošný – starosta
Bankové spojenie	
Číslo účtu (IBAN):	
Tel.:	+421 51 452 1214
E-mail:	raznany@raznany.sk

(ďalej len „objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:	**REMOPEL, s.r.o.**
Sídlo:	Hollého 30, 083 01 Sabinov
Registrácia:	OR SR Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12974/P
Štatutárny zástupca:	Jozef Solár, František Onderčo
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Jozef Solár
- technických:	Štefan Vaľko
IČO:	36474614
DIČ:	2020005218
IČ DPH:	SK2020005218
Kontaktná osoba:	Jozef Solár
Kontakt:	051/4892512
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK1775000000004005328687

(ďalej len „zhotoviteľ")

(ďalej spolu len „zmluvné strany")

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva")

na predmet zákazky: **„Oprava chodníka pre peších v obci Ražňany – smer Uzovský Šalgov"**

Článok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť **„Oprava chodníka pre peších v obci Ražňany – smer Uzovský Šalgov“** a to

- podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostáva z prác uvedených vo výkaze – výmer.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do **3 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
3.2.1Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych chýb a nárokov tretích osôb do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy.
3.2.2. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania stavebného odpadu, v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH :	12 546,50 **EUR**
DPH 20% :	2 509,30 **EUR**
Cena celkom s DPH :	**15 055,80 EUR**

4.2.1 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela.
4.2.2. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

Článok V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa,
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- zdaniteľné obdobie,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác.

5.2. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.

5.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcom technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou.

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

6.8. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky podľa článku V. tejto zmluvy.

Článok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.
7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, ako aj za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
7.3.2. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.

7.4. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.5. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
7.6. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky až do ich odstránenia.

7.7. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.9. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Za omeškanie s odstránením chýb, reklamovaných v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť 50,00 EUR denne až do ich odstránenia, a to za každú chybu zvlášť.

8.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

8.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok XI.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené chyby neodstráni v dohodnutých termínoch,

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa .

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu objednávateľovi (vo formáte MS Excel), ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

10.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

10.7. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Sabinove, dňa 22.03.2022

V Ražňanoch, dňa 22.03.2022

Za zhotoviteľa:



Za objednávateľa:



Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava chodníka pre peších v obci Ražňany - smer Uzovský Šalgov	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Obec Ražňany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Ražňany		
Projektant			
Zhotoviteľ	REMOPEL s.r.o.,Hollého 30, 083 01 Sabinov	36474614	SK2020005218
Spracoval	Martina Tarasovičová		

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	22.3.2022		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	5 120,73	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2	Montáž	6 210,77	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	763,32				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	348,96				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12 443,78	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	102,72

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	12 546,50
24	DPH 20,00 % z 12 546,50	2 509,30
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**15 055,80**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Stavebný dozor

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníka pre peších v obci Ražňany - smer Uzovský Šalgov
Objekt: Oprava chodníka pre peších v obci Ražňany - smer Uzovský Šalgov

Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: REMOPEL s.r.o.,Hollého 30,083 01 Sabinov
Miesto: Obec Ražňany

Spracoval: Martina Tarasovičová
Dátum: 22. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**11 331,502**	**0,000**
1		**Zemné práce**				**1 671,726**	**0,000**
1	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	264,000	3,78	997,920	0,000
2	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	132,000	2,53	333,960	0,000
3	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	143,600	2,16	310,176	0,000
4	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	69,000	0,43	29,670	0,000
5		**Komunikácie**				**5 525,821**	**0,000**
5	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením,veľ. 0-63 po zhutnení hr. 150 mm - obrubníky	m2	43,980	5,23	230,015	0,000
6	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	234,600	2,75	645,150	0,000
7	596911142	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	234,600	11,16	2 618,136	0,000
8	*592460010100*	*Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá*	*m2*	*238,000*	*8,54*	*2 032,520*	*0,000*
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 670,227**	**0,000**
9	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,000	10,05	70,350	0,000
10	*592170002400*	*Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*7,000*	*9,79*	*68,530*	*0,000*
		Spotreba 1 ks/bm.					
11	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	146,600	4,68	686,088	0,000
12	*592170001800*	*Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*150,000*	*2,70*	*405,000*	*0,000*
		Spotreba 1 ks/bm.					
13	*589310003400.S*	*Betón pod obrubníky STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského*	*m3*	*10,300*	*81,81*	*842,643*	*0,000*
14	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	148,000	3,88	574,240	0,000
15	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,660	10,29	346,361	0,000
16	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	302,940	0,42	127,235	0,000
17	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,220	13,00	145,860	0,000
18	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	22,440	18,00	403,920	0,000
99		**Presun hmôt HSV**				**463,728**	**0,000**
19	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	59,149	7,84	463,728	0,000
M		**Práce a dodávky M**				**1 112,280**	**0,000**

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	21-M	**Elektromontáže**				**1 112,280**	**0,000**
20	210204042.S-D	Demontáž - osvetľov. stož. oceľový.	ks	3,000	65,50	196,500	0,000
21	210201852.S	Montáž stožiara oceľového výšky 5 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	3,000	50,82	152,460	0,000
22	*348370002300.S*	*Stožiar oceľový osvetľovací rúrový so zemným koncom výšky 5 m, D 60 mm*	*ks*	*3,000*	*254,44*	*763,320*	*0,000*
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**102,720**	**0,000**
23	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	25,68	102,720	0,000
		Celkom				**12 546,502**	**0,000**